



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ
Юго-Западный административный округ

119296, Москва, Ленинский проспект, д. 68/10
Телефон: (495) 930-59-62
Факс: (495) 930-59-94

E-mail: uzao-gagarin@mos.ru

06.05.2022 № ГА-08-326/2

на № _____ от _____

Вход. № 01-02-115/22
"12" 05 2022.

Председателю Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский,
главе муниципального округа
Гагаринский
Е.Л. Русаковой

Уважаемая Елена Леонидовна!

В управу района поступило обращение о том, что по адресу: Ленинский проспект д. 64/2 под.15, подъемная платформа для инвалидов с наклонным перемещением БК3320 (заводской номер 2654, дата изготовления 05.02.2010 года) находится в нерабочем состоянии.

24.02.2022 г. ООО «Центром технических средств профилактики и реабилитации инвалидов» был проведен осмотр указанной подъемной платформы и рекомендована полная замена подъемного устройства.

Предлагаю рассмотреть вопрос замены подъемного устройства за счет средств социально-экономического развития района, на основании п.6 приложения 1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП, или за счет средств стимулирования управы района, на основании п. 2.1.2. постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП и принять соответствующее решение на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального округа Гагаринский.

Приложение: 1. Заключение ООО «Центр технических средств профилактики и реабилитации инвалидов» на 1 л. в 1 экз.
2. Локальная смета для замены наклонного подъемника на 2 л. в 1 экз.

Глава управы

Е.Е. Вишняков

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»**

241030, г. Брянск, ул. Дружбы 34, т/ф. (4832) 32-11-32

ИНН/КПП 3232002557/325701001

р/с 40702810705500000021 в ПАО «МИнБанк» г. Москва,

к/с 30101810300000000600, БИК 044525600

Исх. № 2402 от 24.02.2022 г.

На №ГА-08-83/2 от 10.02.2022 г.

Информационное письмо

Настоящим письмом сообщаем, в результате осмотра и диагностики подъемной платформы для инвалидов БК320, заводской №2654, по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 64-2, было выявлено следующее:

1. Неисправность каретки;
2. Неисправность платы Р-30;
3. Нерабочие приводные механизмы правого и левого поручня;
4. Нерабочие механический привод фартуков;
5. Неисправный привод складывания платформы (LINAК).

Заключение: Рекомендуем полную замену подъемного устройства.

Директор ООО «ЦТСП и РИ»



Ю.В. Белевцов

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик: АО "Мослифт" филиал СУ № 16

Заказчик: ГБУ "Жилищник Гагаринского района"

/Директор Петухов М.М./

/И.о. директора Федорова Т.О./

2022 г.

" " " 2022 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Замена наклонного подъемника по адресу: Ленинский 64/2, п.15

(наименование стройки или объекта)

	В базисном уровне цен	В текущем уровне цен	тыс.руб.
Сметная стоимость	307,94	1 681,78	тыс.руб.
Строительные работы	0,00	0,00	тыс.руб.
Работы по монтажу оборудования	5,39	119,44	тыс.руб.
Оборудование	300,38	1 513,90	тыс.руб.
Прочие работы и затраты	2,18	48,44	тыс.руб.
Средства на оплату труда	3,03	78,87	тыс.руб.
Затраты труда	198,35		чел.-ч.

Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 62

№ и период сборки коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ. ремонт №183 декабрь 2021 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего затрат в базисном уровне цен, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы ЧР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета: Замена наклонного подъемника

Раздел: Демонтажные работы

1	4.3-35-3	Установка и контрольные испытания подъемников для инвалидов-колясочников, подъемники наклонные (изд. пни-200)		1						
		ЗП			1 599,40)*0,3	1	479,82	26,06	12 504,11
		ЭМ			304,70)*0,3	1	91,41	9,23	843,71
		в т.ч. ЗПМ			44,63)*0,3	1	13,39	26,06	348,94
		НР от ЗП	%	67				321,48	68	8 502,79
		СП от ЗП	%	67				321,48	41	5 126,69
		НР и СП от ЗПМ	%	175				23,43	157	547,84
		ЗТР	чел-ч	110)*0,3	1	33,00		
		Всего по позиции:						1 237,62		27 525,14
Итого по разделу: Демонтажные работы								1 237,62		27 525,14

Раздел: Монтажные работы

1	4.3-35-3	Установка и контрольные испытания подъемников для инвалидов-колясочников, подъемники наклонные (изд. пни-200)		1						
		ЗП			1 599,40		1	1 599,40	26,06	41 680,36
		ЭМ			304,70		1	304,70	9,23	2 812,38
		в т.ч. ЗПМ			44,63		1	44,63	26,06	1 163,06
		МР			24,81		1	24,81	6,82	169,20
		НР от ЗП	%	67				1 071,60	68	28 342,64
		СП от ЗП	%	67				1 071,60	41	17 088,95
		НР и СП от ЗПМ	%	175				78,10	157	1 826,00
		ЗТР	чел-ч	110			1	110,00		
		Всего по позиции:						4 150,21		91 919,53
Итого по разделу: Монтажные работы								4 150,21		91 919,53

Раздел: Прочие работы

1	14.5-173-1	Платформа подъемная для инвалидов без ограждения шахты полное (периодическое) техническое обслуживание		1 шт.						
		ЗП			316,74		1	316,74	26,06	8 254,24
		НР от ЗП	%	75				237,56	68	5 612,88
		СП от ЗП	%	70				221,72	41	3 384,24
		ЗТР	чел-ч	18,89			1	18,89		
		Всего по позиции:						776,02		17 251,36
2	14.5-173-2	Платформа подъемная для инвалидов без ограждения шахты проведение электроиических замеров		1 шт.						
		ЗП			314,87		1	314,87	26,06	8 205,51
		НР от ЗП	%	75				236,15	68	5 579,75
		СП от ЗП	%	70				220,41	41	3 364,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	20,8				1	20,80	
Всего по позиции:									771,43	17 149,52

Итого по разделу: Прочие работы 1 547,45 34 400,88

Раздел: Стоимость оборудования

1	Платформа для ММГН типа БК-320 (полностью автоматическая). Сложная траектория Базисная стоимость: 1,65 = [12 / 1,2 / 5,04]		шт.	1	300 376,985		1	300 376,98	5,04	1 513 900,00
Всего по позиции:									300 376,98	1 513 900,00


Итого по разделу: Стоимость оборудования 300 376,98 1 513 900,00


Раздел: Пусконаладочные работы

1	5.1-198-1	Подъемники для инвалидов - колясочников	1 шт.	1	257,76		1	257,76	26,06	6 717,23
		ЗП						193,32	68	4 567,72
		НР от ЗП	%	75				180,43	41	2 754,06
		СП от ЗП	%	70				15,66		
		ЗТР	чел-ч	15,66			1			
Всего по позиции:									631,51	14 039,01

Итого по разделу: Пусконаладочные работы 631,51 14 039,01

Итого 1 681 784,56
НДС 20% 336 356,91
Всего по смете 2 018 141,47

Составил Вел. инженер ПТО  Александрова Г.П.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Начальник ПТО  Сеницин А.С.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)