



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ

22.08.2019 № 50/4

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2019 году в части адреса Ленинский проспект, д.62 (досуговый центр «Клуб им. Джерри Рубина, ремонт помещения)»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.5 Приложения 1 «Перечень направлений расходования средств на дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию районов города Москвы» к Постановлению Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Гагаринский от 28.10.2014г. №36/16, Совет депутатов муниципального округа Гагаринский решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Гагаринского района города Москвы в 2019 году: ремонт помещения досугового центра «Клуб им. Джерри Рубина», по адресу: Москва, Ленинский проспект, д.62 на общую сумму: 1,6 млн. руб., в соответствии с Дефектной ведомостью, Приложение к настоящему Решению.

2. Назначить уполномоченных депутатов, ответственных за контроль и приемку работ по выполнению ремонта помещения досугового центра «Клуб им. Джерри Рубина», по адресу: Москва, Ленинский проспект, д.62: основной депутат – Г.О. Толкачев, резервный депутат – Я.А. Давидович.

3. Главе управы Гагаринского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденных дополнительных мероприятий по социально-экономическому

развитию Гагаринского района в 2019 году.

4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Юго-западного административного округа города Москвы, управу района Гагаринский города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте <http://www.gagarinskoe.com>.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Глава муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
от 22.08.2019 № 50/4

Дефектная ведомость помещения

досугового центра «Клуб им.Д.Рубина», адрес: Москва, Ленинский проспект, д.62

Составитель - ООО «Стройпласт»

Согласовано вице-президентом АНО «Клуб им.Джерри Рубина», С.А.Ельчаниновой.

№	Выявленные дефекты	Ед. изм	Ко л во	Необходимые работы
1	Входная дверь Нарушена обшивка входной двери (трещины металла, вмятины)	м2 шт	4.7 5 1	- демонтаж старого металлического листа на двери с двух сторон и монтаж стальным листом толщиной 0.2 мм. - установка глазка
2	Туалет Непригодное состояние раковины и подстольника. Не работают светильники. Непригодное состояние потолка. Неисправность выключателя.	шт. шт. М2 шт п/м	1 4 1.5 1 9	- замена металлические раковины и подстольника; - установка галогеновых светильников; - замена алюминиевого потолка; - замена двухклавишного выключателя; - замена проводки
3	Коридор Стены коридора (бледные пятна, желтизна и трещины)	м2 М2 шт	30 10 1	- очистка, грунтовка, шпаклёвка и покраска масляная цвет по согласованию с заказчиком; - покрытие антигрибковое - установка стабилизатора напряжения 5 кВт
4	Зал Необходима защита зеркал от повреждения Антисанитарное состояние стен (трещины, пятна, потёки). Неисправные светодиодные светильники теплого света. - неисправные трековые светильники - выгоревшая краска на сцене - неисправность выключателя - Грибок по всей стене	м2 м2 шт шт М2 шт	7 106 16 3.0 15 3	- установить рольставни пред зеркалом рольставни сантехнические 205x205 см (на зеркало в зале) Профиль PD/55mN, RH58N Образец http://rollet.moscow/catalog/santehnicheskie-rolstavni-v-tualetsanuzel - очистка, грунтовка, шпаклёвка и окраска акриловой краской, включая ниши; - замена светодиодных светильников теплого света 20Вт.; - замена трековых светильников; - окраска сцены (акриловая краска);

		M2 M2	35 48	- замена выключателей двухклавишных;
	Крошение мин.ваты, выполняющая функции звукоизоляции потолка	п/м	60, 6	- покрытие антигрибковое;
		п/м	86, 4	- демонтаж старой обшивки (ДСП) и монтаж плиты из прессованной крупной щепы ОСБ, толщина 16 мм.;
		м3	12	- демонтаж и монтаж сетки из нержавеющей стали для ниш, размеры: 150x20x02 см. - 8шт, 270x20x02 см. – 18 шт.;
		М3 м3	2,4	- демонтаж и монтаж уголка из нержавеющей стали размеры 270x20x20 (32 шт);
		м3	2,4 2,9	- вынос рассыпанного керамзита из подвального помещения до 100 м.;
		м2	12	- демонтаж каркаса из дерева и вынос из подвального помещения до 100м.;
			70	- монтаж каркаса из дерева;
		м2	70	- вынос демонтированного ДСП из подвального помещения до 100м.;
			70	- подноски до 100м и засыпка керамзита
				- обшивка минеральной ваты на потолке специальной технической изолирующей тканью;
			- демонтаж / монтаж потолочных плит	
5	Кабинет администратора Аварийное состояние гипсокартона	м2 м2	13. 8 13. 8	- демонтаж и монтаж гипсокартона, грунтовка, шпаклёвка и покраска акрил+обшивка короба 2м2 гклв 2м2;
				- антигрибковое покрытие стены и гипсокартона
6	Кабинет музыкальной студии Износ ковролина Не рабочее состояние электропроводки Не работают розетки Не работают галогенные светильники. Не работает выключатель	м2 п/м шт шт шт	13 40 2 2 1	- замена ковролина с противопожарной пропиткой;
				- замена электропроводки. в кабель-канале;
				- замена тройных розеток;
				- замена галогенных светильников;
				- замена выключателя
7	Входная группа Не работают светодиодные светильники Крыльцо (спуск) прилегающий к стене	шт шт м2	2 2 20	- замена светодиодных светильников
				- покраска масляной краской для наружных работ
8	Наладка и запуск системы вентиляции Неисправность всей системы вентиляции	шт	2	- обследование систем П1 и В1;
				- наладка систем;
				- проверка электрокалорифера;
				- аэродинамика фильтра очистки воздуха;
				- замена фильтрующего элемента

9	Гидроизоляция наружной стены Подтапливание помещения	шт.	4	карманного типа, класса степени очистки J4 600X300; - запуск системы; - замена вентилях на проходящих водопроводных трубах
		м3	88	- разработка грунта;
		м2	88	- зачистка стен;
		м2	88	- обработка стен бетоноконтактом;
		м2	88	- штукатурка стен;
		м2	88	- обработка стен в 2 слоя битумом;
		м3	88	- засыпка и трамбовка глины;
		м3	3	- засыпка песка;
		м3	2,6	- засыпка щебня;
		м3	3	- бетонная подготовка;
		м3	3	- укладка асфальтовой отмостки;
м3	88	- погрузка и вывоз грунта		